



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Tárgy: Salföld, Kossuth u. 27. alatti épület sarkán lévő repedések javítási munkái

Ajánlatkérő:

Salföld Község Önkormányzata
8256 Salföld, Kossuth u. 27.
adószám: 15733988-1-19

Ajánlatadó:

Csécs és Társa Bt.
8253 Révfölöp, Káli út 36.
adószám: 20236322-2-19

Révfölöp, 2022.09.23

CSECS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfölöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 70200134-11202467

Költségvetés neve: Salföld - Orvosi rendelő süllyedés

Leírás:

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 8 db

Munkanemek száma: 5

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb nem lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 1 195 645 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	430 689	510 764
2.1	ÁFA vetítési alap	941 453	
2.2	ÁFA 27%	254 192	
3	A munka ára (HUF)	1 195 645	



Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-051-10.2-0313815 [31] (ÖN) Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között, MAPEI Mapefill szárazon kevert, cementkötésű habarcs, Csz: 150125				
	0,30 m3	863 630	269 280	259 089	80 784
2	21-003-5.1.1.2 [21] (ÖN) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály				
	2 m3	0	33 440	0	66 880
3	23-003-3-0222210 [23] (ÖN) Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal				
	2 m3	30 000	36 410	60 000	72 820
4	36-000-1.3 [36] (ÖN) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig				
	12 m2	0	5 040	0	60 480
5	21-011-11.2 [21] Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal.				
	1,50 m3	20 000	20 000	30 000	30 000
6	15-012-33.2 [15] (ÖN) Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között				
	28 m2	0	1 920	0	53 760
7	36-001-31.1.1-0550090 [36] (ÖN) Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban, Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal				
	12 m2	3 000	6 090	36 000	73 080
8	36-090-1.2.2-0550080 [36] (ÖN) Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel				
	16 m2	2 850	4 560	45 600	72 960
Építmény közvetlen költségei (HUF)				430 689	510 764