

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Épület sarkán lévő repedések javítási munkáira árajánlat
Helyszín: 8256 Salföld, Kossuth u. 27 szám alatti épület

Ajánlatkérő:

Név: Salföld Község Önkormányzata
Székhely: 8256 Salföld, Kossuth u. 27.
Adószám: 15733988-1-19
Képviseli: Fábán Gusztáv polgármester

Ajánlatadó:

Név: STEFAN-ÉPKER Kft.
Székhely: 8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.
Adószám: 25819300-2-19
Képviseli: Galler István

Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
I Építmény közvetlen költségei		425 592	588 700
2.1 ÁFA vetítési alap		1 014 292	
2.2 ÁFA	27,00%	273 859	
3 A munka ára (HUF)		1 288 151	

Ábrahámhegy, 2022.09.22

STEFAN-ÉPKER Kft.
8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.
adószám: 25819300-2-19

.....
Galler István

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-051-10.2-0313815	Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között, MAPEI Mapesfill szárazon kevert, cementkötésű habarcs, Csz: 150125	0,3	m3	890 000	250 000	267 000	75 000
2	21-003-5.1.1.2	Munkaadók földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	2	m3	0	38 000	0	76 000
3	23-003-3-0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C16/20 - X0v(II) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	2	m3	29 000	29 000	58 000	58 000
4	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	12	m2	0	7 500	0	90 000
5	21-011-11.2	Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal.	1,5	m3	15 000	27 000	22 500	40 500
6	15-012-33.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	28	m2	0	2 900	0	81 200
7	36-001-31.1.1-0550090	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban, Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	12	m2	2 789	6 000	33 468	72 000
8	36-090-1.2.2-0550080	Vakolati javítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	16	m2	2 789	6 000	44 624	96 000
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					425 592	588 700

STEFAN-ÉPKER Kft.
 8256 Ábrahámhegy, Patakv. 15.
 adószám: 25819300-12-19