

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Épület sarkán lévő repedések javítási munkáira árajánlat
Helyszín: 8256 Salföld, Kossuth u. 27 szám alatti épület

Ajánlatkérő:

Név: Salföld Község Önkormányzata
Székhely: 8256 Salföld, Kossuth u. 27.
Adószám: 15733988-1-19
Képviseli: Fábán Gusztáv polgármester

Ajánlatadó:

Név: Szabadi Károly e.v.
Székhely: 8251 Zánka, Glóbusz u. 3.
Adószám: 53981990-2-39
Képviseli: Szabadi Károly

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		439 440	644 900
2.1 ÁFA vetítési alap		1 084 340	
2.2 ÁFA	27,00%	292 772	
3 A munka ára (HUF)		1 377 112	

Szabadi Károly e.v.
8251 Zánka, Glóbusz u. 3.
adó: 53981990-2-39
nyilv.szám: 4522421

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-051-10.2-0313815	Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm rétegvastagság között, MAPEI Mapefill szárazon kevert, cemenkötésű habarcs, Csz: 150125	0,3	m3	750 800	389 000	225 240	116 700
2	21-003-5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	2	m3	0	35 800	0	71 600
3	23-003-3-0222210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	2	m3	38 900	38 900	77 800	77 800
4	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	12	m2	0	6 900	0	82 800
5	21-011-11.2	Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal.	1,5	m3	25 600	25 600	38 400	38 400
6	15-012-33.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	28	m2	0	2 500	0	70 000
7	36-001-31.1.1-0550090	Homlokzatszaklat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban, Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	12	m2	3 500	6 700	42 000	80 400
8	36-090-1.2.2-0550080	Vakolati javítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között, Hvh5-mc, klttéri, vakoló cementes mészhabarcs mésspéppel	16	m2	3 500	6 700	56 000	107 200
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					439 440	644 900

Szabadi Károly e.v.
8251 Zápka, Glóbusz u. 3.
adó: 53981990-2-39
nyilv.szám: 4522421