



Tárgy: Salföld, Kossuth u. 31. szám alatti "Faluház" felújítási munkái kapcsán keletkezett többletmunkák költségbeclése

Megrendelő:

Salföld Község Önkormányzata
8256 Salföld, Kossuth u. 27.
adószám: 15733988-1-19

Költségbeclést készítette:

Csécs és Társa Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
adószám: 20236322-2-19

CSECS ÉS TÁRSA Bt.

8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 75200134-11202457

Révfülöp, 2022.09.08

Költségvetés neve: Salföld-Faluház költségvetés

Leírás:

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 8 db

Munkanemek száma: 4

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb nem lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 5 111 877 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	2 321 850	1 703 250
2.1	ÁFA vetítési alap	4 025 100	
2.2	ÁFA 27%	1 086 777	
3	A munka ára (HUF)	5 111 877	



Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.1.2.3.1.2.1-0123153 [33] Térfal falazása 300 mm falvastagságban, falazó, cementes mészhabarcba falazva, LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm				
	33 m2	14 900	8 000	491 700	264 000
2	33-007-1.6.1.1-0321296 [33] Koszorúelem elhelyezése, HERATEKTA U koszorúelem fagyapot szigetelőelem, 300x250mm, 1 m hosszú				
	62 m	5 000	1 250	310 000	77 500
3	31-001-1.2.1-0221000 [31] Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 6 m-es számban, B500B				
	0,28 t	570 000	450 000	156 750	123 750
4	31-021-2.3.2-0230110 [31] Vasbeton koszorú készítése, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszet felett, C20/25 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 52,5, m = 6,3 finomsági modulus				
	4 m3	28 250	15 000	113 000	60 000
5	31-021-2.3.2-0230110 [31] Betonpumpa bérleti díja.				
	4 óra	0	19 500	0	78 000
6	35-001-1.3-0680041 [35] Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m l.o.				
	140 m2	6 600	4 200	924 000	588 000
7	48-010-2.1.2.1-0312710 [48] Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, sík, függőleges falon, 10 cm hőszig. vastagság (EPS+háló+glett+festés)				
	32 m2	6 100	8 000	195 200	256 000
8	48-010-2.1.2.1-0312710 [48] Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, sík, függőleges falon, 5 cm hőszig. vastagság (EPS+háló+glett+festés)				
	32 m2	4 100	8 000	131 200	256 000
Építmény közvetlen költségei (HUF)				2 321 850	1 703 250